



Project: Kasteelweg gemeente Landgraaf
Uitvoering: januari 2017
Aannemer: Kurvers Wegenbouw



PP buizen, inline putten ø1000-1200mm

Kenmerken van het project

- 2-in-1 oplossing;
- Integratie van de put constructies in de HDPP 1000-1200 mm buizen;
- Weinig plaats in het centrum voor plaatsing
- Langer verblijf/berging rioolwater
- Eenvoudig te inspecteren en reinigen
- 6 meter lange buis

Product profiel



volledig recyclebaar

- ✓ 2-in-1 oplossing
- ✓ Eenvoudige aan te sluiten en te plaatsen
- ✓ Lichtgewicht en daardoor kostenbesparend in verschillende opzichten
- ✓ Materiaal: PP
- ✓ Gecertificeerd conform EN13467-3
- ✓ Belastingklasse slw 60

Hoe heeft IDS dit project ondersteund?

In samenwerking met de aannemer en het ingenieursbureau heeft IDS de kunststof constructie in 2D en 3D getekend. Door de duidelijke tekeningen en onderling efficiënte communicatie resulteerde dit in een geweldig resultaat voor zowel IDS als de aannemer

Voordelen t.o.v. beton?

- Compactere oplossing, 1 meter compacter
- 10% Lichter gewicht dan beton buis
- Snellere levertijd (2-3 weken)
- 5x lichter dan betonnen constructie



Zeer eenvoudig te inspecteren en reinigen - toegankelijk



2-in-1 oplossing



Eenvoudige plaatsing

Afdeling Techniek
+31 (0)6 10 33 84 78
Martijn@ids-group.nl

Afdeling Binnendienst
+31 (0)6 11 13 13 82
Mariska@ids-group.nl

Algemeen
+31 (0)46 207 70 04
Info@ids-group.nl

 IDS
www.ids-group.nl